

COMUNE DI POGGIOREALE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DEL
CENTRO URBANO DEL COMUNE DI POGGIOREALE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

PROGETTISTA:

IL TECNICO COMUNALE
(Geom. Rosario Falsone)



T.02

Elenco Prezzi

Visto: Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Arch. Angelo Centonze)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Angelo Centonze", written over the typed name of the responsible official.

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite senza Analisi		
	11.2.5.2	<p>trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.</p> <p>- per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano</p> <p style="text-align: right;">EURO ZERO/63</p>	€m ³ x km	0,63
	21.4.1.1	<p>Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.</p> <p>in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi</p> <p style="text-align: right;">EURO QUATTRO/29</p>	€metro quadrato	4,29
	31.4.3	<p>Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie irruvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta.</p> <p>- per ogni m² e per uno spessore medio di 20 mm</p> <p style="text-align: right;">EURO DUE/68</p>	€metro quadrato	2,68
	41.4.2.1	<p>Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.</p> <p>in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm</p> <p style="text-align: right;">EURO UNO/17</p>	€metro quadrato	1,17

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
Voci Finite con Analisi				
11AP 01		<p>Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento, BINDER, confezionato a caldo in impianti idonei, con tutti gli oneri e prescrizioni di cui all'art. 6.1.5.2 dell'elenco prezzi Regione Sicilia in vigore nell'anno 2019, ma modificato per risagomature e rappezzature da eseguirsi a tratti lungo le vie del centro urbano, con tutti gli oneri e mezzi d'opera occorrenti per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è riferito a Quintale di conglomerato bituminoso per strato di collegamento misurato sui mezzi di trasporto all'arrivo in cantiere e, pesato prima dello stendimento.</p> <p style="text-align: right;">EURO OTTO/44</p>	€metro quadrato	8,44
12AP 02		<p>Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura, TAPPETINO, confezionato a caldo in impianti idonei, con tutti gli oneri e prescrizioni di cui all'art. 6.1.6.2 dell'elenco prezzi Regione Sicilia in vigore nell'anno 2019, ma modificato per risagomature e rappezzature da eseguirsi a tratti lungo le vie del centro urbano, con tutti gli oneri e mezzi d'opera occorrenti per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è riferito a Quintale di conglomerato bituminoso per strato di usura misurato sui mezzi di trasporto all'arrivo in cantiere e, pesato prima dello stendimento.</p> <p style="text-align: right;">EURO UNDICI/83</p>	€metro quadrato	11,83
13AP 03		<p>Sistemazione in quota di chiusini in ghisa lamellare delle dimensioni esterne fino a cm 85x65, posti sulla sommità di pozzetti e caditoie a seguito di rifacimento della pavimentazione stradale.Sono compresi: la rimozione di chiusini e/o caditoie;l'elevazione delle pareti con cls e/o malta cementizia; il riposizionamento in opera dei chiusini e/o caditoie precedentemente rimossi.Eè inoltre compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO CENTOQUATTRO/05</p> <p style="text-align: right;">IL PROGETTISTA</p>	€cadauno	104,05